

CORTE B



CORTE A



CORTE B

ALVENARIA DE APOIO DO BANCO DE MADEIRA

BANCO DE MADEIRA 01
7X CABRIOS 5x8cm
APARAFUSADOS ÀS ALVENARIAS



CORTE C



CORTE D

ALVENARIA DE APOIO DO BANCO DE MADEIRA

BANCO DE MADEIRA 01
7X CABRIOS 5x8cm
APARAFUSADOS ÀS ALVENARIAS



COZINHA / DESPENSA / UTENSÍLIOS
ESC 1:25



CORTE A



PLANTA

VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
ESC 1:25

PAD CR-1

105

COD.	COR	ESP.
01	07	0.15
02	07	0.25
03	07	0.35
04	07	0.50
05	07	0.70
06	07	0.13
07	07	0.10
08	08	0.13
09	09	0.18
250	250	0.10
251	251	0.13
252	252	0.13
253	253	0.18
254	254	0.25

	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0		AUTOR DO PROJETO		FDE	

OBSERVAÇÕES

DESENHOS DE REFERÊNCIA

N.

APROVAÇÃO	DATA
AUTOR DO PROJETO	
APROVAÇÃO	DATA
FDE	

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

1. PLACAS VINÍLICAS 30X30 TONALIDADE CINZA ESCURO, DE SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA CONFORME FICHA DE SERVIÇOS S12.21.
2. CERÂMICA DA MARCA CASACRANDE, LINHA TITAN; PEI 5, COR BRANCO, FORMATO 43x43cm, JUNTA CINZA CLARO ASSENTADA SOBRE CONTRA-PISO REGULARIZADO (OU EQUIVALENTE). ESPECIFICAÇÕES, ASSENTAMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO CONFORME FICHA DE SERVIÇOS FDE S12.03
3. CIMENTADO DESEMPENADO (FICHA S12.04)

PAREDE

- A1 PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, COR BRANCA – FICHA S14.21
- A2 PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, ACETINADO, SOBRE GESSO, ESP.=5mm – FICHA S14.21
  - C02 = COR AMARELO
  - C03 = COR VERDE MILO
  - C04 = COR CARAMUJO
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCA
- A3 PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO – FICHA S14.06
  - C01 = COR LAGUNA
  - C02 = COR LARANJA
  - C03 = COR AZUL CELESTE
  - SEM INDICAÇÃO = COR BRANCO NEVE (OU EQUIVALENTE)
- A4 PINTURA LÁTEX STANDARD, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO – FICHA S14.06
  - C01 = COR AZUL PROFUNDO
- A5 AZULEJO BRANCO FOSCO, 20x20cm, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, VER FICHA S11.01 E ALTURA NOS DESENHOS
- A6 PINTURA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, FOSCO, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, COR VERDE ESCOLAR – FICHA S14.21

TETO

- T1 PINTURA LÁTEX LINHA ECONOMICA, SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, COR BRANCA – FICHA S14.11

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos
ARQUITETOS : ANDERSON TREVINAL · PEDRO BARRIOS · RONALD FURUYA
R GENERAL JARDIM 482 CJ132 VILA BUARQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
PABX (11) 3158 1810
apiacas@apiacasarquitetos.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS – CAU 1A82385-1

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO CBH JOSÉ VIEIRA BRAZÃO – ORLÂNDIA – SP	CÓDIGO: 1 2 0 2 0 2 9
INTERVENÇÃO: CRECHE + PRÉ-ESCOLA – CR-1	Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	TIPO PROJETO: PADRÃO · DATA: ABRIL/2014 · ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE-ARQ
CONTEÚDO: AMPL. COZINHA / DESP. / UTESÍLIOS E VEST. FUNC.	ESCALA: 1/25 · FOLHA: 08 · REVISÃO: 00

120202BL_01APE0800_01