

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 903513/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ORLÂNDIA/SP	BDI 1 20.70%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									375.294,24	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	488,84	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	488,84	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	180,00	BDI 1	217,26	488,84	RA
2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	359.933,47	
2.1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	359.933,47	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.084,68	1,73	BDI 1	2,09	16.896,98	RA
2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.084,68	2,26	BDI 1	2,73	22.071,18	RA
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	242,54	1.030,22	BDI 1	1.243,48	301.593,64	RA
2.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.276,20	1,37	BDI 1	1,65	12.005,73	RA
2.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.276,20	0,67	BDI 1	0,81	5.893,72	RA
2.1.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	242,54	5,03	BDI 1	6,07	1.472,22	RA
3.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA					-	300,48	
3.1.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA					-	300,48	
3.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,24	17,25	BDI 1	20,82	46,64	RA
3.1.2.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,22	955,93	BDI 1	1.153,81	253,84	RA
4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	14.571,45	
4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	14.571,45	
4.1.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	381,00	19,54	BDI 1	23,58	8.983,98	RA
4.1.2.	SMOP	001	Placa de identificação de logradouro	M2	9,00	514,36	BDI 1	620,83	5.587,47	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP

Local

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIUINI

CREA/CAU: 5070132321

ART/RRT: 28027230201458532

RECURSO
↓