



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057.274-32	<b>Nº SICONV</b> 864682	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização da Praça Coronel Francisco Orlando			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 ORLÂNDIA/SP	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>236.903,76</b>	
<b>1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>1.544,96</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Placa de Obra</b>					-	<b>1.544,96</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,40	200,00	BDI 1	241,40	1.544,96	RA
<b>2.</b>			<b>Demolições e Retiradas</b>					-	<b>15.696,38</b>	
<b>2.1.</b>			<b>Demolição Pavimento</b>					-	<b>15.696,38</b>	
2.1.1.	FDE	13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	43,47	203,95	BDI 1	246,17	10.701,01	RA
2.1.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	43,47	5,74	BDI 1	6,93	301,25	RA
2.1.3.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.129,41	1,24	BDI 1	1,50	4.694,12	RA
<b>3.</b>			<b>Reconstrução do Pavimento</b>					-	<b>152.239,46</b>	
<b>3.1.</b>			<b>Reconstrução do Pavimento</b>					-	<b>152.239,46</b>	
3.1.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.272,57	55,50	BDI 1	66,99	152.239,46	RA
<b>4.</b>			<b>Reconstrução do Gramado</b>					-	<b>19.888,81</b>	
<b>4.1.</b>			<b>Reconstrução do Gramado</b>					-	<b>19.888,81</b>	
4.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.507,87	10,93	BDI 1	13,19	19.888,81	RA
<b>5.</b>			<b>Reforma do Jardim</b>					-	<b>12.610,65</b>	
<b>5.1.</b>			<b>Plantio de Forração</b>					-	<b>7.056,30</b>	
5.1.1.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	47,33	26,80	BDI 1	32,35	1.531,13	RA
5.1.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	82,33	55,60	BDI 1	67,11	5.525,17	RA
<b>5.2.</b>			<b>Instalação de Guarda Corpo</b>					-	<b>5.554,35</b>	
5.2.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	11,25	409,05	BDI 1	493,72	5.554,35	RA
<b>6.</b>			<b>Acessibilidade</b>					-	<b>2.247,55</b>	
<b>6.1.</b>			<b>Construção Rampas de Acessibilidade</b>					-	<b>2.247,55</b>	
6.1.1.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	16,32	99,92	BDI 1	120,60	1.968,19	RA
6.1.2.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	24,00	9,64	BDI 1	11,64	279,36	RA

← RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057.274-32	<b>Nº SICONV</b> 864682	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização da Praça Coronel Francisco Orlando			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 ORLÂNDIA/SP	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>236.903,76</b>	
<b>7.</b>			<b>Iluminação</b>					-	<b>32.675,95</b>	
<b>7.1.</b>			<b>Iluminação</b>					-	<b>32.675,95</b>	
7.1.1.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	58,48	BDI 1	70,59	352,95	RA
7.1.2.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	7,47	BDI 1	9,02	3.247,20	RA
7.1.3.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00	229,70	BDI 1	277,25	7.763,00	RA
7.1.4.	Composição	001	POSTE EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	525,60	BDI 1	634,40	3.806,40	RA
7.1.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,50	465,41	BDI 1	561,75	280,88	RA
7.1.6.	Composição	002	GAIOLA DE PROTEÇÃO DOS REFLETORES, EM AÇO	UNIDADE	22,00	244,87	BDI 1	295,56	6.502,32	RA
7.1.7.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	16,00	130,24	BDI 1	157,20	2.515,20	RA
7.1.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	5,62	BDI 1	6,78	5.424,00	RA
7.1.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	7,69	BDI 1	9,28	2.784,00	RA

RECURSO  
←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP  
**Local**  
  
quarta-feira, 14 de abril de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LEONARDO DONIZETI ALVES  
**CREA/CAU:** A83743-1  
**ART/RRT:** 000008895673