



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 903513/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ORLÂNDIA/SP	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									248.434,64	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	543,15	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	543,15	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	200,00	BDI 1	241,40	543,15	RA
2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	239.854,33	
2.1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	239.854,33	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.084,68	1,30	BDI 1	1,57	12.692,95	RA
2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.084,68	1,28	BDI 1	1,54	12.450,41	RA
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	242,54	554,92	BDI 1	669,79	162.450,87	RA
2.1.4.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	34.925,76	1,22	BDI 1	1,47	51.340,87	RA
2.1.5.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	242,54	3,14	BDI 1	3,79	919,23	RA
3.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA					-	165,94	
3.1.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA					-	165,94	
3.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,24	9,86	BDI 1	11,90	26,66	RA
3.1.2.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,22	524,50	BDI 1	633,07	139,28	RA
4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	7.871,22	
4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	7.871,22	
4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	381,00	11,31	BDI 1	13,65	5.200,65	RA
4.1.2.	SMOP	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UNID.	9,00	245,84	BDI 1	296,73	2.670,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP

Local

sexta-feira, 7 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/CAU: 5070132321

ART/RRT: 28027230201458532