



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071.941-77	<b>Nº SICONV</b> 902498	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapamento			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapamento Lote Único	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ORLÂNDIA	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapamento Lote Único</b>									<b>1.095.734,11</b>	
<b>1.</b>			<b>Recapamento Asfáltico</b>					-	<b>1.095.734,11</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>625,71</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	180,00	BDI 1	217,26	625,71	RA
<b>1.2.</b>			<b>Recapamento Asfáltico</b>					-	<b>1.039.482,46</b>	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	23.372,49	1,73	BDI 1	2,09	48.848,50	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	23.372,49	2,26	BDI 1	2,73	63.806,90	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	701,18	1.030,22	BDI 1	1.243,48	871.903,31	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.035,24	1,37	BDI 1	1,65	34.708,15	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.703,01	0,67	BDI 1	0,81	15.959,44	RA
1.2.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	701,18	5,03	BDI 1	6,07	4.256,16	RA
<b>1.3.</b>			<b>Levantamento de PV</b>					-	<b>411,31</b>	
1.3.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,13	17,25	BDI 1	20,82	65,17	RA
1.3.2.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,30	955,93	BDI 1	1.153,81	346,14	RA
<b>1.4.</b>			<b>Sinalização Viária</b>					-	<b>55.214,63</b>	
1.4.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.894,00	19,54	BDI 1	23,58	44.660,52	RA
1.4.2.	SMOP	001	Placa de identificação de logradouro	M2	17,00	514,36	BDI 1	620,83	10.554,11	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071.941-77	<b>Nº SICONV</b> 902498	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Lote Único	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ORLÂNDIA	<b>BDI 1</b> 20,70%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Recapeamento Lote Único</b>									<b>1.095.734,11</b>

ORLÂNDIA

Local

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/CAU: 5070132321

ART/RRT: 28027230211464815

← RECURSO