



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1026.898-94	Nº SICONV 822762/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MAURÍCIO LEITE DE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO (CONVÊNIO 2)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO GINÁSIO (CONVÊNIO 2)									80.863,81	
1.			REFORMA DO GINÁSIO (CONVÊNIO 2)						80.863,81	
1.1.			ALVENARIA / SUPERESTRUTURA (pilares/viga/laje)						9.445,07	
1.1.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,34	82,83	BDI 1	101,19	9.445,07	RA
1.2.			ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO						13.606,53	
1.2.1.	FDE	03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	2,57	4.333,61	BDI 1	5.294,37	13.606,53	RA
1.3.			ESQUADRIAS METÁLICAS						17.105,27	
1.3.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,00	581,41	BDI 1	710,31	10.654,65	RA
1.3.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	43,60	121,10	BDI 1	147,95	6.450,62	RA
1.4.			PINTURA						40.706,94	
1.4.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	981,48	14,95	BDI 1	18,26	17.921,82	RA
1.4.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	30,00	49,08	BDI 1	59,96	1.798,80	RA
1.4.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	171,25	56,74	BDI 1	69,32	11.871,05	RA
1.4.4.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	67,60	11,46	BDI 1	14,00	946,40	RA
1.4.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	343,23	19,48	BDI 1	23,80	8.168,87	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP
Local
quarta-feira, 16 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DONIZETI ALVES
CREA/CAU: A83743-1
ART/RRT: 10786378