



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QNT. | VALOR UN. (COM BDI) | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|---------|---------------------|----------------|
| 1. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – SP | M2 | 9000,00 | R\$ 104,99 | R\$ 944.921,31 |

| COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR M2 | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|-----|-------|---------------|---------------------|
| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UN. | CUSTO UN. (COM BDI) |
| CDHU | 03.01.240 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | M2 | 1,00 | 24,73 | R\$ 29,85 |
| CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0,03 | 4,18 | R\$ 5,04 |
| SINAPI | 101810 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | M3 | 0,04 | 58,08 | R\$ 70,10 |
| | | | | | TOTAL: | R\$ 104,99 |

1) ITEM 11.18.040: PARA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR M², CONSIDEROU-SE QUE, EM CADA METRO QUADRADO, SERÁ UTILIZADA UMA CAMADA DE LASTRO DE PEDRA BRITADA COM A ESPESURA MÉDIA DE 03 CENTÍMETROS.

2) ITEM 101810: PARA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR M², CONSIDEROU-SE QUE, EM CADA METRO QUADRADO, SERÁ APLICADA UMA CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO COM A ESPESURA MIN. 04 CENTÍMETROS.