

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.071-86	Nº SICOMV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP
		BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE ALVENARIA DE TIJOLO MÁGICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2.53	113,64	BDI 1	138,10	351,42
1.1.1.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBADA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.53	6,63	BDI 1	8,10	20,49
1.1.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76,03	0,68	BDI 1	0,83	63,10
1.1.3.	SINAPI								28.126,72
2.			INFRAESTRUTURA						28.126,72
2.1.			INFRAESTRUTURA						28.126,72
2.1.1.	SINAPI	101174	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	28,00	81,05	BDI 1	90,07	2.773,96
2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,48	92,57	BDI 1	113,15	167,46
2.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	21,69	78,66	BDI 1	96,15	2.085,49
2.1.4.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	4,92	247,50	BDI 1	302,52	1.488,40
2.1.5.	SINAPI	96657	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,90	491,34	BDI 1	600,56	1.741,62
2.1.6.	SINAPI	92882	ARMACÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	73,75	14,88	BDI 1	18,19	1.341,51
2.1.7.	SINAPI	92883	ARMACÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,75	13,98	BDI 1	16,97	1.726,70
2.1.8.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	16,02	811,27	BDI 1	991,62	15.885,75
2.1.9.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,02	74,78	BDI 1	91,40	915,83
3.			ELEMENTOS METÁLICOS						42.798,12
3.1.			ELEMENTOS METÁLICOS						42.798,12
3.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	8,87	599,00	BDI 1	721,16	6.494,26
3.1.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,11	755,82	BDI 1	921,94	1.025,46

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.071-86	Nº SICONV 01-22 (N DES.)	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Pregão Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)									
3.1.3.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	565,15	BDI 1	690,78	1.381,56
3.1.4.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	43,70	551,18	BDI 1	673,1	29.441,13
3.1.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	23,00	122,06	BDI 1	149,9	3.431,37
3.1.6.	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUI USO AQUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIGAS. AF_12/2019	UN	1,00	838,04	BDI 1	1.024,34	1.024,34
4.			COBERTURA						89.833,47
4.1.			FORROS						4.108,05
4.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T.CLICADO, EM AÇO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 32 X 3780 MM (L X H X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	941,25	18,49	BDI 1	2280	21.272,25
4.1.2.	SINAPI	39812	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	415,12	135,12	BDI 1	163,16	68.561,22
5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						4.108,05
5.1.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						4.108,05
5.1.1.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	81,28	BDI 1	99,35	99,35
5.1.2.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	59,22	BDI 1	7238	434,28
5.1.3.	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	580,09	BDI 1	7804	1.418,08
5.1.4.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	247,43	BDI 1	302,43	604,86
5.1.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	119,64	BDI 1	146,24	877,44
5.1.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	120,24	BDI 1	146,97	293,94
5.1.7.	SINAPI	86880	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3, 1/2 X 1, 1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	25,85	BDI 1	3160	189,60
5.1.8.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	15,09	BDI 1	18,44	110,64
5.1.9.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	10,89	BDI 1	13,31	79,86



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 1037.071-98	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	APeLIDO DO EMPREENHIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLANDIA/SP
			BDI 1 22,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)										
6.1.			REVESTIMENTO PAREDES						156.298,48	
6.1.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	22,23	7,04	BDI 1	890	191,18	RA
6.1.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	22,23	59,32	BDI 1	7251	1.611,90	RA
7.			PISOS						4.236,47	
7.1.			PISOS						4.236,47	
7.1.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAVES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF 07/2019	M3	16,08	110,36	BDI 1	13499	2.169,03	RA
7.1.2.	SINAPI	97104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM. AF 11/2017	M2	16,08	105,14	BDI 1	12851	2.066,44	RA
8.			VIDROS						3.138,98	
8.1.			VIDROS						3.138,98	
8.1.1.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021_P	M2	5,52	329,33	BDI 1	40254	2.222,02	RA
8.1.2.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_P	M2	1,90	394,84	BDI 1	48261	916,96	RA
9.			PINTURA						8.016,94	
9.1.			PINTURA						8.016,94	
9.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	45,03	3,13	BDI 1	383	172,46	RA
9.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	45,03	15,71	BDI 1	19,20	864,58	RA
9.1.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	293,39	20,15	BDI 1	24,63	6.979,90	RA
10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						7.902,62	
10.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						7.902,62	
10.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	M2	67,00	14,40	BDI 1	17,60	1.179,20	RA
10.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	66,00	83,34	BDI 1	101,87	6.723,42	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.074-86	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-22 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)									
									150.328,48

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

ORLÂNDIA/SP

Local

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DONIZETTI ALVES
CREA/CAU: A83743-1
ART/RRT: 9289947

RECURSO