



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – VALORES ESTIMADOS

BDI ADOPTADO (JÁ INCLUSO NO VALOR UNITÁRIO) DE 23,00%, CONFORME TABELA REFERENCIAL DO FDE 01/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QNT.	CUSTO UN. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
1.	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, NOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP	M	100.000	R\$ 22,52	R\$ 2.252.000,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR M2

TABELA REFERENCIAL FDE 01/2022 – BDI DE 23,00% (JÁ INCLUSO NO VALOR UNITÁRIO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QNT.	CUSTO UN. REF.	CUSTO UN.
A. PLANTIO E FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS					
01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATE 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	M2	1	R\$ 4,12	R\$ 4,12
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	1	R\$ 12,44	R\$ 12,44
3.85.11	TERRA VEGETAL	M3	0,02	R\$ 233,27	R\$ 4,67
16.80.100	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	0,01	R\$ 129,62	R\$ 1,30
CUSTO UNITÁRIO DO M2:					R\$ 22,52

*COEFICIENTE – ITEM 16.80.100: REFERENTE AO VOLUME DE RESÍDUO (COMPENSADO) RETIRADO NA PREPARAÇÃO DO SOLO, CONSIDERANDO A ÁREA DE 01 METRO QUADRADO, COM 01 CM DE ALTURA.

*COEFICIENTE – 3.85.11: REFERENTE À APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE TERRA VEGETAL DE 02 CM.