



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.071-86	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)									198.256,78	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	493,13	
1.1.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	493,13	
1.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,53	122,78	BDI 1	150,07	379,68	RA
1.1.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,53	7,43	BDI 1	9,08	22,97	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76,03	0,97	BDI 1	1,19	90,48	RA
2.			INFRAESTRUTURA					-	31.692,97	
2.1.			INFRAESTRUTURA					-	31.692,97	
2.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	28,00	89,41	BDI 1	109,29	3.060,12	RA
2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,48	99,88	BDI 1	122,08	180,68	RA
2.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,69	84,47	BDI 1	103,25	2.239,49	RA
2.1.4.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	4,92	260,83	BDI 1	318,81	1.568,55	RA
2.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,90	598,91	BDI 1	732,05	2.122,95	RA
2.1.6.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,75	16,28	BDI 1	19,90	1.467,63	RA
2.1.7.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,75	15,22	BDI 1	18,60	1.892,55	RA
2.1.8.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	16,02	928,20	BDI 1	1.134,54	18.175,33	RA
2.1.9.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,02	80,48	BDI 1	98,37	985,67	RA
3.			ELEMENTOS METÁLICOS					-	44.090,14	
3.1.			ELEMENTOS METÁLICOS					-	44.090,14	
3.1.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	8,87	548,98	BDI 1	671,02	5.951,95	RA
3.1.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,11	841,37	BDI 1	1.028,41	1.141,54	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.071-86	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)									198.256,78	
3.1.3.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	583,10	BDI 1	712,72	1.425,44	RA
3.1.4.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	43,70	576,87	BDI 1	705,11	30.813,31	RA
3.1.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P	M	23,00	128,74	BDI 1	157,36	3.619,28	RA
3.1.6.	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1,00	931,54	BDI 1	1.138,62	1.138,62	RA
4.			COBERTURA					-	90.886,44	
4.1.			FORROS					-	90.886,44	
4.1.1.	Composição	CO-01	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T, CLICADO, EM AÇO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24x32x3759 MM (L x H x C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	941,25	24,90	BDI 1	30,44	28.651,65	RA
4.1.2.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	415,12	122,65	BDI 1	149,92	62.234,79	RA
5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	4.241,05	
5.1.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	4.241,05	
5.1.1.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	82,25	BDI 1	100,53	100,53	RA
5.1.2.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	64,53	BDI 1	78,88	473,28	RA
5.1.3.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	602,59	BDI 1	736,55	1.473,10	RA
5.1.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	253,77	BDI 1	310,18	620,36	RA
5.1.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	122,50	BDI 1	149,73	898,38	RA
5.1.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	127,18	BDI 1	155,45	310,90	RA
5.1.7.	SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	24,31	BDI 1	29,71	178,26	RA
5.1.8.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	14,29	BDI 1	17,47	104,82	RA
5.1.9.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	11,10	BDI 1	13,57	81,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.071-86	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)										
6.			REVESTIMENTO PAREDES					-	1.974,02	
6.1.			REVESTIMENTO PAREDES					-	1.974,02	
6.1.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22,23	7,79	BDI 1	9,52	211,63	RA
6.1.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	22,23	64,86	BDI 1	79,28	1.762,39	RA
7.			PISOS					-	4.726,39	
7.1.			PISOS					-	4.726,39	
7.1.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	16,08	113,62	BDI 1	138,88	2.233,19	RA
7.1.2.	SINAPI	97104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	16,08	126,85	BDI 1	155,05	2.493,20	RA
8.			VIDROS					-	3.371,91	
8.1.			VIDROS					-	3.371,91	
8.1.1.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,52	355,01	BDI 1	433,93	2.395,29	RA
8.1.2.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	1,90	420,53	BDI 1	514,01	976,62	RA
9.			PINTURA					-	8.387,28	
9.1.			PINTURA					-	8.387,28	
9.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	45,03	3,28	BDI 1	4,01	180,57	RA
9.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45,03	16,42	BDI 1	20,07	903,75	RA
9.1.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	283,39	21,08	BDI 1	25,77	7.302,96	RA
10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	8.393,45	
10.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	8.393,45	
10.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	67,00	14,77	BDI 1	18,05	1.209,35	RA
10.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	66,00	89,05	BDI 1	108,85	7.184,10	RA

Encargos sociais:

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.071-86	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)	MUNICÍPIO / UF ORLÂNDIA/SP	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

ADICIONAR LINHAS EXCLUIR LINHAS FIXAR DESCRIÇÕES RECUPERAR FÓRMULAS BUSCAR CÓDIGO Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (OBRA)									
198.256,78									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP
Local
segunda-feira, 12 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DONIZETI ALVES
CREA/CAU: A83743-1
ART/RRT: 9269947

RECURSO
↓