

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 903513/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ORLÂNDIA/SP
			BDI 1 20,70%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									435.256,73	
0			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	519,39	
1.			PLACA DE OBRA					-	519,39	
1.1.			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	191,25	BDI 1	230,84	519,39	RA
1.1.1.	SINAPI-I	4813								
2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	418.122,87	
2.1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	418.122,87	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.084,68	2,13	BDI 1	2,57	20.777,63	RA
2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.084,68	2,70	BDI 1	3,26	26.356,06	RA
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	242,54	1.161,39	BDI 1	1.401,80	339.992,57	RA
2.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.276,20	2,33	BDI 1	2,81	20.446,12	RA
2.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.276,20	0,92	BDI 1	1,11	8.076,58	RA
2.1.6.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	242,54	8,45	BDI 1	10,20	2.473,91	RA
3.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA					-	323,09	
3.1.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA					-	323,09	
3.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,24	19,12	BDI 1	23,08	51,70	RA
3.1.2.	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,22	1.022,01	BDI 1	1.233,57	271,39	RA
4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	16.291,38	
4.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	16.291,38	
4.1.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	381,00	23,05	BDI 1	27,82	10.599,42	RA
4.1.2.	SMOP	001	Placa de identificação de logradouro	M2	9,00	523,98	BDI 1	632,44	5.691,96	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP

Local

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/CAU: 5070132321

ART/RRT: 28027230201458532