



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
--	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.	SERVIÇOS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	
2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
2.1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
2.1.1.	Varricão de pavimento para recapeamento	M2	69.662,91	
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	69.662,91	
2.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.624,71	
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262.471,00	
2.1.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.624,71	
2.2.	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA		-	
2.2.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	8,48	
2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,85	

Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA	
	ETAPA 01	ETAPA 02
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.012.503,83	1.147.199,75
SERVIÇOS	2,88	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	16.555,52	18.788,51
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	16.555,52	18.788,51
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	496,67	563,65
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	49.667,00	56.365,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	496,67	563,65
LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA	2,54	1,98
LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA	0,25	0,20

ORLÂNDIA/SP
Local

segunda-feira, 21 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRO CHIUINI
CREA/CAU: 5070132321
ART/RRT: 28027230221737369

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	6				
				3	4	5	6				
0				1.043.847,67	1.143.535,43	920.457,28					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.	SERVIÇOS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88								
2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
2.1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
2.1.1.	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	69.662,91	13.449,21	11.562,17	9.307,50					
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	69.662,91	13.449,21	11.562,17	9.307,50					
2.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.624,71	520,90	578,11	465,38					
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262.471,00	52.090,00	57.811,00	46.538,00					
2.1.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.624,71	520,90	578,11	465,38					
2.2.	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA		-								
2.2.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	8,48	3,39	0,57						
2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,85	0,34	0,06	-					

ORLÂNDIA/SP
Local

segunda-feira, 21 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRO CHIQUINI
CREA/CAU: 5070132321
ART/RRT: 28027230221737369