



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 08-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 ORLÂNDIA/SP | BDI 1 20,70% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | | |
|-------------|----------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | 5.267.543,96 | | |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 1.469,55 | | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS | | | | | - | 1.469,55 | | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,88 | 422,75 | BDI 1 | 510,26 | 1.469,55 | RA | |
| | | | | | | | | | - | 5.266.074,41 | |
| 2. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | - | 5.264.373,44 | | |
| 2.1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | - | 5.264.373,44 | | |
| 2.1.1. | Cotação | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | M2 | 69.662,91 | 0,78 | BDI 1 | 0,94 | 65.584,84 | RA | |
| 2.1.2. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 69.662,91 | 2,75 | BDI 1 | 3,31 | 230.850,24 | RA | |
| 2.1.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.624,71 | 1.461,16 | BDI 1 | 1.763,62 | 4.628.991,37 | RA | |
| 2.1.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 262.471,00 | 0,98 | BDI 1 | 1,18 | 310.466,45 | RA | |
| 2.1.5. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.624,71 | 8,99 | BDI 1 | 10,85 | 28.480,54 | RA | |
| 2.2. | | | LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA | | | | | - | 1.700,97 | | |
| 2.2.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8,48 | 20,05 | BDI 1 | 24,20 | 205,24 | RA | |
| 2.2.2. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 0,85 | 1.461,16 | BDI 1 | 1.763,62 | 1.495,73 | RA | |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O ITEM 54.01.410 É REFERENCIADO PELO BOLETIM 187-CDHU, SEM DESONERAÇÃO, DATA BASE AGOSTO/2022.

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP
Local

segunda-feira, 21 de novembro de 2022

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRO CHIQUINI
CREA/CAU: 5070132321



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 08-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 ORLÂNDIA/SP | BDI 1 20,70% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | |

Data ART/RRT: 28027230221737369 5.267.543,96

RECURSO

