



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI (%) 20,70

TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / 11_2022 /SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ANEL VIÁRIO "DAVID ALVES" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP

ITEM	CÓDIGO	TABELA	S - Serviço I - Insumo C - Composição	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1				RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					1.009.810,72	1.218.705,07
1.1	99814	SINAPI	S	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	11.456,31	2,37	2,86	27.151,45	32.765,05
1.2	54.03.230	CDHU	S	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	11.456,31	7,53	9,09	86.266,01	104.137,86
1.3	95995	SINAPI	S	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	572,82	1.463,29	1.766,19	838.195,19	1.011.701,01
1.4	93590	SINAPI	S	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ Xkm	57.281,55	0,93	1,12	53.271,84	64.155,34
1.5	100986	SINAPI	S	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	572,82	8,60	10,38	4.926,21	5.945,82
2				LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA					311,88	376,44
2.1	97636	SINAPI	S	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1,88	19,72	23,80	37,04	44,70

2.2	95995	SINAPI	S	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	0,19	1463,29	1766,19	274,84	331,74
3				SINALIZAÇÃO					14.577,22	17.596,00
3.1	102512	SINAPI	S	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	1.710,00	5,89	7,11	10.071,90	12.158,10
3.2	34723	SINAPI	C	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO	u	10,00	450,53	543,79	4.505,32	5.437,90
TOTAL (R\$)									1.024.699,82	
TOTAL INCLUSO BDI (%)									1.236.677,51	

Orlândia, 20 de Janeiro de 2023.

De acordo.

Eng. Civil Alessandro Chiquini

Responsável Técnico

CREA/SP: 5070132321

ART: 28027230220569721

Sérgio Augusto Bordin Júnior

Prefeito Municipal de Orlândia