



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSITANTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

## PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

| Item      | Descrição  | Unidade        | Quantidade   | Memória de Cálculo |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------------|
| <b>0</b>  |  |                |              |                    |
| <b>1.</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                | -            |                    |
| 1.1.      | SERVIÇOS   |                | -            |                    |
| 1.1.1.    | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                              | M2             | 6,48         |                    |
| <b>2.</b> | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>  |                | -            |                    |
| 2.1.      | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO   |                | -            |                    |
| 2.1.1.    | Varição de pavimento para recapeamento   | m <sup>2</sup> | 315.327,48   |                    |
| 2.1.2.    | Imprimação betuminosa ligante  | m <sup>2</sup> | 315.327,48   |                    |
| 2.1.3.    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                              | M3             | 10.147,41    |                    |
| 2.1.4.    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM          | 1.014.741,00 |                    |
| 2.1.5.    | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | M3             | 10.147,41    |                    |
| 2.2.      | LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA   |                | -            |                    |
| 2.2.1.    | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA   | M2             | 41,27        |                    |
| 2.2.2.    | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                              | M3             | 4,13         |                    |

### FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos                   | ETAPAS              |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | ETAPA 01            | ETAPA 02            |
| 1                                      | 2                   |                     |
| <b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b> | <b>2.612.109,49</b> | <b>2.626.177,44</b> |
| SERVIÇOS                               | 6,48                |                     |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                 | 39.690,55           | 39.941,30           |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                 | 39.690,55           | 39.941,30           |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                 | 1.190,72            | 1.198,24            |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                 | 119.072,00          | 119.824,00          |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                 | 1.190,72            | 1.198,24            |
| LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA         | 8,20                | 5,94                |
| LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA         | 0,82                | 0,59                |

ORLÂNDIA/SP

Local

sexta-feira, 30 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/CAU: 5070132321

ART/RRT: 28027230231006506



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

| Item        | Descrição   | Unidade | Quantidade   | ETAPA 03            | ETAPA 04            | ETAPA 05            | ETAPA 06            | ETAPA 07            | ETAPA 08            | 9 |
|-------------|---|---------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|             |   |         |              | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |   |
| <b>0</b>    |   |         |              | <b>2.587.801,93</b> | <b>2.670.040,58</b> | <b>2.595.962,45</b> | <b>2.630.553,31</b> | <b>3.373.541,55</b> | <b>2.936.586,93</b> |   |
| <b>1.</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         | -            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| 1.1.        | SERVIÇOS  |         | -            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| 1.1.1.      | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                 | M2      | 6,48         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| <b>2.</b>   | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>   |         | -            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| 2.1.        | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  |         | -            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| 2.1.1.      | Varição de pavimento para recapeamento  | m²      | 315.327,48   | 39.359,94           | 40.611,22           | 39.485,14           | 40.011,43           | 41.024,71           | 35.203,19           |   |
| 2.1.2.      | Imprimação betuminosa ligante   | m²      | 315.327,48   | 39.359,94           | 40.611,22           | 39.485,14           | 40.011,43           | 41.024,71           | 35.203,19           |   |
| 2.1.3.      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                 | M3      | 10.147,41    | 1.180,80            | 1.218,34            | 1.184,55            | 1.200,34            | 1.589,01            | 1.385,41            |   |
| 2.1.4.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM   | 1.014.741,00 | 118.080,00          | 121.834,00          | 118.455,00          | 120.034,00          | 158.901,00          | 138.541,00          |   |
| 2.1.5.      | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | M3      | 10.147,41    | 1.180,80            | 1.218,34            | 1.184,55            | 1.200,34            | 1.589,01            | 1.385,41            |   |
| <b>2.2.</b> | <b>LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA</b>   |         | -            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
| 2.2.1.      | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA  | M2      | 41,27        | 5,09                | 5,09                | 4,81                | 4,81                | 2,83                | 4,52                |   |
| 2.2.2.      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                 | M3      | 4,13         | 0,51                | 0,51                | 0,48                | 0,48                | 0,28                | 0,45                |   |

ORLÂNDIA/SP

Local

sexta-feira, 30 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/CAU: 5070132321

ART/RRT: 28027230231006506