



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

### COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DOS ITENS

REF.: TABELA DE CUSTO SINAPI 10/23 - CDHU 191 09/23- BDI DE 17,72%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UN	QUANT. P/ METRO	VALOR UN (CUSTO + BDI)	VALOR TOTAL
<b>ITEM 01. CAPINA MANUAL DE MEIO-FIO, COM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS</b>								
1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$ 4,00	0,2000	R\$ 4,71	R\$ 0,94
1.2.	CDHU	05.08.140	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM	M3XKM	R\$ 2,92	0,6000	R\$ 3,44	R\$ 2,06
1.3.	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	R\$ 29,28	0,0200	R\$ 34,47	R\$ 0,69
							<b>TOTAL DO ITEM 1:</b>	<b>R\$ 3,70</b>
<b>ITEM 02. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA LÁTEX</b>								
2.1.	SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	R\$ 20,10	0,0430	R\$ 23,66	R\$ 1,02
2.2.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 36,48	0,0830	R\$ 42,94	R\$ 3,56
2.3.	SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 27,32	0,0350	R\$ 32,16	R\$ 1,13
							<b>TOTAL DO ITEM 2:</b>	<b>R\$ 5,71</b>

ITEM 1.1.: O MEIO-FIO POSSUÍ 20 CM DE LARGURA, OU SEJA, CADA 01 METRO DE MEIO-FIO TEM ÁREA DE 0,20 M2

ITEM 1.2.: M3 DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS x 30 KM

ITEM 1.3.: 01 METRO DE MEIO-FIO TEM ÁREA DE 0,20 M2, E QUE A VEGETAÇÃO EXCEDENTE POSSUA ATÉ 10 CM DE ALTURA, OU SEJA, O VOLUME A SER DESTINADO POR METRO DE MEIO-FIO = (0,20x0,10)

ITEM 2.: A COMPOSIÇÃO DO ITEM LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A COMPOSIÇÃO DE ITEM SEMELHANTE EM TABELA OFICIAL (REF.: ITEM 102500 DA TABELA SINAPI 10/23)