



## 01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESC: 1.200

ABASTECIMENTO - DN 50 MM 35,45 M	RETORNO - DN 50 MM 102,20 M	ASPIRAÇÃO - DN 50 MM 58,50 M	DRENO 01 - DN 50 MM 76,94 M	DRENO 02 - DN 50 MM 63,61 M	DRENO 03 - DN 50 MM 24,85 M
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

### ESPECIFICAÇÕES:

- O AMBIENTE DE DEPÓSITO SERÁ CONVERTIDO EM UMA SEGUNDA CASA DE MÁQUINAS, PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA NOVA PISCINA A SER CONSTRUÍDA;
- NA PISCINA PARA ADULTOS, SERÃO INSTALADOS 02 FILTROS FM-100, COM CAPACIDADE PARA 312.000 LTS, EM RESINA POLIÉSTER REVESTIDOS COM FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRO E ADITIVOS ANTI-UV;
- NAS PISCINAS INFANTIS, SERÃO INSTALADOS 03 FILTROS BR 40 COM CAPACIDADE FILTRANTE DE 6,5M3/HR, PRODUZIDOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA. SERÃO 02 FILTROS NA NOVA PISCINA, E 01 FILTRO NA PISCINA EXISTENTE;
- CADA FILTRO DA PISCINA PARA ADULTOS SERÁ ACOMPANHADO COM 02 CONJUNTOS MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA, 2HP, TOTALIZANDO 04 CONJUNTOS. OS FILTROS DAS PISCINAS INFANTIS SERÃO ACOMPANHADOS POR 01 CONJUNTO CADA. NO TOTAL, SERÃO INSTALADOS 07 CONJUNTOS MOTOR-BOMBA.
- SERÃO INSTALADOS 03 NOVOS QUADROS DE COMANDO, 01 EM CADA CASA DE MÁQUINAS.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

REFORMA DAS PISCINAS DO PARQUE "CYRO ARMANDO CATTÁ PRETA"

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESCALA: NO DES.

FOLHA 6/8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALESSANDRO CHIQUELI  
ART: 28027230221928625  
CREA/SP: 5070132321