





			TELHADO 4		8,13															
4.9	FDE	08.12.003	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	83,45															
			TELHADO 1 , COM ALTURA = 3,60 M		32,4															
			TELHADO 2, COM ALTURA = 3,25 M		22,75															
			TELHADO 3 E 4 , COM ALTURA = 5,66 M		28,3															
4.10	CDHU	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2'	M	418,05															
4.10	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	157,65															
			TELHADO 1		34,8															
			TELHADO 2		98,8															
			TELHADO 3		6,7															
			TELHADO 4		17,35															
<b>5</b>	<b>BANCADA DA RECEPÇÃO</b>																			
5.1	CDHU	44.02.100	TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M³	12,01															
			TAMPO		1,3924															
			TAMPO CAIMENTO LATERAL		,4680															
			LATERAL 1		1,8295															
			LATERAL 2		2,7846															
5.2	CDHU	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	4,58															
5.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	9,83															
5.4	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	9,83															
5.5	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	9,83															
5.6	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	9,83															
5.7	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	9,83															
5.8	CDHU	13.80.051	RODAPE DE MÁRMORE DE 15CM	M	3,82															
<b>6</b>	<b>PISO</b>																			
6.1	SINAPI	98672	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M²	96,09															
6.2	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	159,64															
6.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	65,54															
6.4	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M²	171,54															
6.5	FDE	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	50,46															
					10,40															
					9,66															
					10,40															
					9,00															
					3,20															
					3,80															
					4,00															
6.6	FDE	13.02.023	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	43,53															
					8,00															
					5,93															
					19,20															
					2,40															
					8,00															
6.7	CDHU	33.05.330	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	M²	171,54															
<b>7</b>	<b>CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE RAMPA</b>																			
7.1	FDE	12.06.020	ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T	M	36,00															
ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE, COMO FUNDAÇÃO DAS BASES DE ALVENARIA:																				
QUANTIDADE DE ESTACAS (UNIDADE):		24,00																		
PROFUNDIDADE DA ESTACA (METROS):		1,50																		
TOTAL DE ESTACAS, EM METROS:		36,00																		
7.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,61															
COMPRI	LARGUR	PROFUNDID.	VOLUME (M3)																	
MENTO	A (M)	ADE (M)	1,61																	
	26,90	0,20	0,30																	
7.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,38															
COMPRI	LARGUR	PROFUNDID	QUANTIDADE DE ESTRIBOS			PERÍMETRO	TOTAL, EM	PESO BARRA	TOTAL, EM KG:											
MENTO	A (M)	ADE (M)	179,33			DO ESTRIBO	METROS:	(KG/M)												
	26,90	0,20	0,30				(+0,10)													
							1,10	197,27	0,154	30,38										
7.4	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	66,39															
ARMAÇÃO DE ARRANQUE DA VIGA, COM 04 BARRAS DE AÇO:																				
COMPRI	BARRAS	TOTAL DE	PESO DA BARRA (KG/M)			TOTAL DE														
MENTO	POR	DE AÇO, EM	0,6170			DE AÇO, EM														
	VIGA	METROS				KG														
	(UN)																			
	4,00	107,60				66,39														
7.5	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,61															
7.6	CDHU	32.16.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	18,14															
7.7	CDHU	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M2	6,90															
1º LANCE ( LADO 1)			2,00																	
1º LANCE ( LADO 2)			1,95																	
2º LANCE ( LADO 1)			1,74																	
2º LANCE ( LADO 2)			1,21																	
<b>SOMA:</b>			<b>6,90</b>			<b>M2</b>														

7.8	SINAPI	90278	GRALUTE FGK-15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,38								
AREA DA ALVENARIA X ESPESSURA INTERNA DO BLOCO DE CONCRETO (0,19-0,04 M) =				0,18	M3								
7.9	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	33,19								
ARMAÇÃO DE ARRANQUE DA VIGA, COM 04 BARRAS DE AÇO:													
<b>COMPRI</b>	<b>BARRAS</b>	<b>TOTAL DE</b>	<b>PESO DA BARRA (KG/M)</b>	<b>TOTAL DE</b>									
<b>MENTO</b>	<b>POR</b>	<b>ACÓ, EM</b>		<b>ACÓ, EM</b>									
	<b>VIGA</b>	<b>METROS</b>		<b>KG</b>									
	<b>(UN)</b>												
26,90	2,00	53,80	0,6170	33,19									
7.10	CDHU	11.18.150	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MANUAL	M3	8,28								
ÁREAS DOS 1º LANCE + 2º + PATAMAR =													
3,95			X LARGURA: 1,20 =	4,74									
ÁREAS DO 3º LANCE + PATAMAR =													
2,95			X LARGURA: 1,20 =	3,54									
				<b>SOMA: 8,28</b>	<b>M3</b>								
7.11	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	16,69								
7.12	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	23,20								
7.13	CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	28,10								
7.14	CDHU	17.02.220	REBOCO	M2	26,15								
<b>8 PISO EXTERNO</b>													
8.1	FDE	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,66								
CONCRETO DESTINADO PARA REPAROS NO PISO CIMENTADO EXISTENTE													
3.1	FDE	16.48.001	LIXAMENTO MANUAL	M²	243,69								
8.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	117,14								
8.3	FDE	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	75,41								
8.4	SINAP	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M³	7,54								
8.5	SINAP	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M²	75,41								
8.6	FDE	13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M²	75,41								
8.7	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	364,49								
<b>9 LOUÇAS SANITARIAS</b>													
9.1	FDE	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	9,00								
9.2	FDE	08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	4,00								
9.3	FDE	08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	18,00								
9.4	FDE	08.16.054	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	4,00								
9.5	FDE	08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPÁ PARA BACIA SANITARIA	CJ	4,00								
9.6	FDE	08.16.056	BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL	CJ	4,00								
9.7	FDE	08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	18,00								
9.8	FDE	08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN									
9.9	FDE	08.17.037	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	2,00								
9.10	FDE	08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	18,00								
9.11	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVA	UN	14,00								
9.12	CDHU	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M²	57,89								
				BANHEIRO FEMININO E MASCULINO	10								
				CAMARIM FEMININO E MASCULINO	10,19								
				IWC FEMININO E MASCULINO	2,9								
				CAMARIM GERAL	34,8								
9.13	FDE	05.01.028	PORTAS PARA DIVISÓRIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS	UN	15,00								
				BANHEIRO FEMININO	4								
				BANHEIRO MASCULINO	3								
				IWC FEMININO E MASCULINO	4								
				CAMARIM FEMININO	2								
				CAMARIM MASCULINO	2								
9.14	FDE	04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M²	9,83								
<b>10 FECHAMENTO DAS LATERAIS</b>													
10.1	CDHU	04.09.060	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M	23,84								
10.2	CDHU	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	309,42								
VIGA EM PERFIL "I", COM BITOLA DE 4 POLEGADAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 12,65KG/M					309,42								
10.3	CDHU	14.31.030	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM	M²	37,54								
10.4	CDHU	34.05.320	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	M²	4,20								
10.5	CDHU	34.05.310	GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	M³	63,64								
<b>11 ELEMENTOS METÁLICOS</b>													
11.1	FDE	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	M²	21,24								
11.2	FDE	15.01.003	PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA	M²	21,24								
11.3	FDE	26.02.040	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM	M²	21,24								
11.4	FDE	06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M²	21,24								
11.5	FDE	15.01.003	PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA	M²	21,24								
11.6	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00								
11.7	FDE	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEDA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	7,00								
				BANHEIRO FEM	1								
				BANHEIRO MASCULINO	1								
				SALA DE PROJEÇÃO	1								
				CAMARIM GERAL	2								
				IWC FEMININO E MASCULINO	2								
11.8	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	29,36								



14.13	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MULTÍPLAS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	21,66						
14.14	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M²	21,66						
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>								
15.1	SINAPI	08.14.103	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	UN	4,00						
15.2	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00						
15.3	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00						
15.4	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00						
15.5	FDE	08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	13,00						
15.6	FDE	08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	4,00						
15.7	SINAPI	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00						
15.8	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00						
15.9	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00						
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
16.1	FDE	09.04.049	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A	UN	1,00						
16.2	CDHU	37.14.530	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO TIPO PUNHO, COM PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-3-630 A - SEM FUSÍVEIS	UN	1,00						
16.3	FDE	09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	2,00						
16.4	SINAPI	09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	4,00						
16.5	FDE	09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	4,00						
16.6	FDE	09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	4,00						
16.7	FDE	09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M²	6,00						
16.8	FDE	09.62.019	RETIRADA DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM2	M	1000,00						
16.9	FDE	09.62.020	RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2	M	300,00						
16.10	FDE	09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	20,00						
16.11	FDE	09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	20,00						
16.12	FDE	09.82.027	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM	UN	20,00						
16.13	FDE	09.82.028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	10,00						
16.14	FDE	09.82.029	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM	UN	10,00						
16.15	FDE	09.82.035	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	8,00						
16.16	FDE	09.60.022	RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	UN	24,00						
<b>17</b>			<b>QUADRO GERAL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>								
17.1	FDE	09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	UN	1,00						
17.2	FDE	09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00						
17.3	FDE	09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	10,00						
17.4	FDE	09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	20,00						
17.5	FDE	09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M²	1,00						
17.6	FDE	09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	50,00						
17.7	FDE	09.82.026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	20,00						
17.8	FDE	09.82.027	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM	UN	20,00						
17.9	FDE	09.60.022	RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO	UN	8,00						
<b>18</b>			<b>QUADRO GERAL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 2</b>								
18.1	FDE	09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	UN	1,00						
18.2	FDE	09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	5,00						
18.3	FDE	09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	50,00						
18.4	FDE	09.84.002	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	13,00						
<b>19</b>			<b>MONTAGEM ELETROMECANICO</b>								
19.1	FDE	09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	70,00						
19.2	FDE	09.62.012	RETIRADA DE PERFILADOS	M	60,00						
19.3	FDE	09.66.005	RETIRADA DE CABO DE COBRE NU	M	500,00						
19.4	CDHU	38.07.310	PERFILADO PERFORADO 38 X 76 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	18,00						
19.5	FDE	16.20.103	ELETRODUTO GALV.QUENTE D=100 CABINE PRIMARIA NBR 5598 BSP RIR (INCL.CONEX.E FIXAÇÕES EM POSTE)	M	18,00						
19.6	FDE	09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM	M	120,00						
19.7	FDE	09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	M	21,00						
19.8	FDE	09.10.024	CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC	UN	20,00						
19.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000,00						
19.10	FDE	09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	10,00						
19.11	FDE	09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	30,00						
19.12	FDE	09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	121,80						
19.13	FDE	09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	42,50						
19.14	FDE	09.03.049	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	87,50						
19.15	FDE	09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	80,00						
19.16	FDE	09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	30,00						
19.17	FDE	09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	20,00						
19.18	FDE	09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	50,00						
19.19	FDE	09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	10,00						
19.20	FDE	09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	8,00						
19.21	FDE	09.08.004	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00						
19.22	FDE	09.84.035	PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL	UN	40,00						
<b>20</b>			<b>LIMPEZA DE PISO DE MARMORE - RECEPÇÃO</b>								
21.1	CDHU	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	M²	96,09						
			RECEPÇÃO		96,09						