



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento	953486	1091660-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
- ADICIONAR 8 FRENTES
- EXCLUIR 8 FRENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento Lote Único				
1.	Recapeamento Asfáltico		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 100x100x3	M2	5,00	L = 2,5 M E A = 2,0 M
1.2.	Recapeamento Asfáltico		-	
1.2.1.	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M²	8.590,82	M2 DE SUPERFÍCIE CONFORME PROJETO
1.2.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	8.590,82	M2 DE SUPERFÍCIE CONFORME PROJETO
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM CARGA DE 10 M³	M3	257,74	M2 DE SUPERFÍCIE x ESPESSURA (3 CM)
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PARA O LOCAL DE DESTINO	M3XKM	15.464,40	PERCURSO ATÉ A USINA (IDA E VOLTA)
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PARA O LOCAL DE DESTINO	M3XKM	15.464,40	PERCURSO ATÉ A USINA (IDA E VOLTA)
1.2.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE)	M3	257,74	M2 DE SUPERFÍCIE x ESPESSURA (3 CM)
1.3.	Levantamento de PV		-	
1.3.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA	M2	1,08	PERÍMETRO DO PV x 0,15 M x QNT
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM CARGA DE 10 M³	M3	0,10	ÁREA A LEVANTAR x ALTURA (0,1 M)
1.4.	Sinalização Viária		-	
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSÃO	M²	103,20	ÁREA DA SINALIZAÇÃO (PARE E FAIXAS)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Trecho 1	Trecho 2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	108.207,86	75.743,38
Serviços Preliminares	5,00	
Recapeamento Asfáltico	1.485,46	1.058,54
Recapeamento Asfáltico	1.485,46	1.058,54
Recapeamento Asfáltico	44,56	31,76
Recapeamento Asfáltico	2.673,60	1.905,60
Recapeamento Asfáltico	2.673,60	1.905,60
Recapeamento Asfáltico	44,56	31,76
Levantamento de PV	0,36	
Levantamento de PV	0,04	-
Sinalização Viária	48,48	42,24

ORLÂNDIA/SP
Local

terça-feira, 25 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ataniel Felipusso Vieira
CREA/CAU: 5068988168-SP
ART/RRT: 2620250861528



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Recapamento

Nº SICONV
953486

Nº OPERAÇÃO
1091660-56

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS

ADICIONAR 8 FRENTES

EXCLUIR 8 FRENTES

				Trecho 3	Trecho 4	TRECHO 5	TRECHO 6	TRECHO 7	TRECHO 8	TRECHO 9	TRECHO 10
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Recapamento Lote Único				74.199,05	15.747,33	18.153,82	32.006,02	46.779,85	22.486,48	44.650,79	166.906,16
1.	Recapamento Asfáltico		-								
1.1.	Serviços Preliminares		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	5,00								
1.2.	Recapamento Asfáltico		-								
1.2.1.	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M²	8.590,82	1.062,85	226,44	260,87	460,61	672,96	318,92	642,57	2.401,60
1.2.2.	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	8.590,82	1.062,85	226,44	260,87	460,61	672,96	318,92	642,57	2.401,60
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, C	M3	257,74	31,89	6,79	7,83	13,82	20,19	9,57	19,28	72,05
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PA	M3XKM	15.464,40	1.913,40	407,40	469,80	829,20	1.211,40	574,20	1.156,80	4.323,00
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PA	M3XKM	15.464,40	1.913,40	407,40	469,80	829,20	1.211,40	574,20	1.156,80	4.323,00
1.2.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDA	M3	257,74	31,89	6,79	7,83	13,82	20,19	9,57	19,28	72,05
1.3.	Levantamento de PV		-								
1.3.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZAD	M2	1,08	0,12	0,12	0,12		0,12			0,24
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, C	M3	0,10	0,01	0,01	0,01		0,01			0,02
1.4.	Sinalização Viária		-								
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMUL	M²	103,20	6,24					6,24		

ORLÂNDIA/SP
Local

terça-feira, 25 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ataniel Felipusso Vieira
CREA/CAU: 5068988168-SP
ART/RRT: 2620250861528