



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                             |                                                          |                                           |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1091660-56      | Nº SICONV<br>953486         | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Recapeamento |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>02-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Recapeamento Lote Único             | MUNICÍPIO / UF<br>ORLÂNDIA/SP             | BDI 1<br>20,70% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

| Item                    | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Recapeamento Lote Único |          |        |                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 604.880,73           |    |
| 1.                      |          |        | Recapeamento Asfáltico                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 604.880,73           |    |
| 1.1.                    |          |        | Serviços Preliminares                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 2.414,00             |    |
| 1.1.1.                  | SINAPI-I | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                 | M2      | 5,00       | 400,00                            | BDI 1      | 482,80                            | 2.414,00             | RA |
| 1.2.                    |          |        | Recapeamento Asfáltico                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 596.910,12           |    |
| 1.2.1.                  | Cotação  | CO1    | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO                                                                                                   | M²      | 8.590,82   | 0,86                              | BDI 1      | 1,04                              | 8.934,45             | RA |
| 1.2.2.                  | Cotação  | CO2    | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE                                                                                                             | M²      | 8.590,82   | 6,49                              | BDI 1      | 7,83                              | 67.266,12            | RA |
| 1.2.3.                  | SINAPI   | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                 | M3      | 257,74     | 1.440,82                          | BDI 1      | 1.739,07                          | 448.227,90           | RA |
| 1.2.4.                  | SINAPI   | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                        | M3XKM   | 15.464,40  | 2,67                              | BDI 1      | 3,22                              | 49.795,37            | RA |
| 1.2.5.                  | SINAPI   | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM   | 15.464,40  | 1,05                              | BDI 1      | 1,27                              | 19.639,79            | RA |
| 1.2.6.                  | SINAPI   | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNID.                                                                            | M3      | 257,74     | 9,79                              | BDI 1      | 11,82                             | 3.046,49             | RA |
| 1.3.                    |          |        | Levantamento de PV                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 206,72               |    |
| 1.3.1.                  | SINAPI   | 97636  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                           | M2      | 1,08       | 25,17                             | BDI 1      | 30,38                             | 32,81                | RA |
| 1.3.2.                  | SINAPI   | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                 | M3      | 0,10       | 1.440,82                          | BDI 1      | 1.739,07                          | 173,91               | RA |
| 1.4.                    |          |        | Sinalização Viária                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 5.349,89             |    |
| 1.4.1.                  | Cotação  | CO3    | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA                                                             | M²      | 103,20     | 42,95                             | BDI 1      | 51,84                             | 5.349,89             | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

OS ITENS 1.2.1, 1.2.2 E 1.4.1 TEM COMO REFERÊNCIA O BOLETIM DE CUSTOS 197 DA CDHU - DATA BASE 02/25.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                             |                                                          |                                           |                 |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1091660-56      | Nº SICONV<br>953486         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Recapeamento |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>02-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Recapeamento Lote Único             | MUNICÍPIO / UF<br>ORLÂNDIA/SP             | BDI 1<br>20,70% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

ADICIONAR LINHAS

EXCLUIR LINHAS

FIXAR DESCRIÇÕES

RECUPERAR FÓRMULAS

BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

| Item                    | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Recapeamento Lote Único |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 604.880,73           |

ORLÂNDIA/SP  
Local

terça-feira, 25 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico

Nome: Ataniel Felipusso Vieira  
CREA/CAU: 5068988168-SP  
ART/RRT: 2620250861528

RECURSO  
↓